
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Leszczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Lesznie w rejonie ulicy Węgierska 5-7
ADRES INWESTYCJI: dz. 1/68,1/69,1/63 AR_39 LESZNO, M. Leszno
NAZWA INWESTORA: Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: Józefa Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Krzysztof Palica

DATA OPRACOWANIA: piątek, 24 października 2025

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wykonanie nowej linii kablowej SN			
1 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR-W 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		24,32	m3	24,320	
				RAZEM	24,320
4 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		18,24	m3	18,240	
				RAZEM	18,240
5 d.1	KNNR 6 1301-02 analogia	Wykopy - zagęszczanie	m2		
		30,24	m2	30,240	
				RAZEM	30,240
6 d.1	KNNR 5 0706-01 analogia	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		152	m	152,000	
				RAZEM	152,000
7 d.1	KNNR 5 0724-02 analogia	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNNR 5 0723-02 analogia	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod objektami -SRS 110	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie /4x25/	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
10 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych /4x25/	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
12 d.1	KNNR 5 0717-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach -w słupach	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNNR 5 1001-02 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - zdemontowany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 5 1004-01 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - zdemontowana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 5 1302-03 analogia	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNNR 5 1301-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNNR 5 1305-01 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż istniejącej linii kablowej Koszty dodatkowe			
19 d.2	kalk. własna	Koszt koniecznych napraw np.. utwardzeń terenu, zieleni, koszt zabezpieczenia miejsca robót, koszt oznakowania słupów itd..	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Koszty organizacyjne			
20 d.3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	kalk. własna	Koszty dopuszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	kalk. własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000