

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:   Przebudowa ul. Kubańskiej w Lesznie - ETAP 1  
ADRES INWESTYCJI:   dz. 1/68,1/69,1/63 AR\_39 LESZNO, M. Leszno  
NAZWA INWESTORA:   Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA:   Józefa Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:           piątek, 24 października 2025

---

Obmiar

| Lp.           | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m. | Poszcz. | Razem          |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| <b>OBIAR:</b> |                               |                                                                                                                                          |      |         |                |
| <b>1</b>      |                               | <b>Wykonanie nowej linii kablowej SN</b>                                                                                                 |      |         |                |
| 1<br>d.1      | KNNR-W 9<br>1005-03           | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu<br>słupa lub wysięgniku                                                             | kpl. |         |                |
|               |                               | 1                                                                                                                                        | kpl. | 1,000   |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>1,000</b>   |
| 2<br>d.1      | KNNR-W 9<br>1001-07           | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg                                                                                        | szt  |         |                |
|               |                               | 7                                                                                                                                        | szt  | 7,000   |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>7,000</b>   |
| 3<br>d.1      | KNNR 5<br>0701-02             | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III                                                                               | m3   |         |                |
|               |                               | 64,96                                                                                                                                    | m3   | 64,960  |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>64,960</b>  |
| 4<br>d.1      | KNNR 5<br>0702-02             | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w<br>gruncie kat. III                                                                     | m3   |         |                |
|               |                               | 48,72                                                                                                                                    | m3   | 48,720  |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>48,720</b>  |
| 5<br>d.1      | KNNR 6<br>1301-02<br>analogia | Wykopy - zagęszczanie                                                                                                                    | m2   |         |                |
|               |                               | 38,97                                                                                                                                    | m2   | 38,970  |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>38,970</b>  |
| 6<br>d.1      | KNNR 5<br>0706-01<br>analogia | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o<br>szerokości do 0,4 m                                                                 | m    |         |                |
|               |                               | 203                                                                                                                                      | m    | 203,000 |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>203,000</b> |
| 7<br>d.1      | KNNR 5<br>0724-02<br>analogia | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego<br>wraz z jego zasypianiem w gruncie nienawodnionym<br>kat.III-IV                     | m3   |         |                |
|               |                               | 2                                                                                                                                        | m3   | 2,000   |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>2,000</b>   |
| 8<br>d.1      | KNNR 5<br>0723-02<br>analogia | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod<br>objektami -SRS 110                                                                 | m    |         |                |
|               |                               | 7                                                                                                                                        | m    | 7,000   |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>7,000</b>   |
| 9<br>d.1      | KNNR 5<br>0705-01             | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm [HDPE<br>75]                                                                                | m    |         |                |
|               |                               | 203                                                                                                                                      | m    | 203,000 |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>203,000</b> |
| 10<br>d.1     | KNNR 5<br>0713-02             | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach<br>lub kanałach zamkniętych YAKY 5X35                                            | m    |         |                |
|               |                               | 210                                                                                                                                      | m    | 210,000 |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>210,000</b> |
| 11<br>d.1     | KNNR 5<br>0717-02<br>analogia | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na<br>słupach -w słupach YAKY 5X35                                                      | m    |         |                |
|               |                               | 48                                                                                                                                       | m    | 48,000  |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>48,000</b>  |
| 12<br>d.1     | KNNR 5<br>0726-10             | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju<br>żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z<br>tworzyw sztucznych | szt. |         |                |
|               |                               | 7                                                                                                                                        | szt. | 7,000   |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>7,000</b>   |
| 13<br>d.1     | KNNR 5<br>1001-02<br>analogia | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do<br>300 kg - zdemontowany                                                            | szt. |         |                |
|               |                               | 7                                                                                                                                        | szt. | 7,000   |                |
|               |                               |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>7,000</b>   |

## Obmiar

| Lp.       | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                 | j.m.       | Poszcz. | Razem |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| 14<br>d.1 | KNNR 5<br>1004-01<br>analogia | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -<br>zdemontowana                                                                 | szt.       |         |       |
|           |                               | 7                                                                                                                                 | szt.       | 7,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 7,000 |
| 15<br>d.1 | KNNR 5<br>1302-03<br>analogia | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy                                                                                        | odc.       |         |       |
|           |                               | 7                                                                                                                                 | odc.       | 7,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 7,000 |
| 16<br>d.1 | KNNR 5<br>1301-01<br>analogia | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego<br>niskiego napięcia                                                         | pomi<br>ar |         |       |
|           |                               | 7                                                                                                                                 | pomi<br>ar | 7,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 7,000 |
| 17<br>d.1 | KNNR 5<br>1305-01<br>analogia | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania<br>(pierwsza próba)                                                                 | prób<br>.  |         |       |
|           |                               | 7                                                                                                                                 | prób<br>.  | 7,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 7,000 |
| 2         |                               | <b>Demontaż istniejącej linii kablowej</b><br><b>Koszty dodatkowe</b>                                                             |            |         |       |
| 18<br>d.2 | kalk. własna                  | Koszt koniecznych napraw np.. utwardzeń terenu, zieleni,<br>koszt zabezpieczenia miejsca robót, koszt oznakowania<br>słupów itd.. | kpl.       |         |       |
|           |                               | 1                                                                                                                                 | kpl.       | 1,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 1,000 |
| 3         |                               | <b>Koszty organizacyjne</b>                                                                                                       |            |         |       |
| 19<br>d.3 | kalk. własna                  | Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja)                                                                                  | kpl        |         |       |
|           |                               | 1                                                                                                                                 | kpl        | 1,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 1,000 |
| 20<br>d.3 | kalk. własna                  | Koszty dopuszczenia                                                                                                               | kpl        |         |       |
|           |                               | 1                                                                                                                                 | kpl        | 1,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 1,000 |
| 21<br>d.3 | kalk. własna                  | Opracowanie dokumentacji powykonawczej                                                                                            | kpl        |         |       |
|           |                               | 1                                                                                                                                 | kpl        | 1,000   |       |
|           |                               |                                                                                                                                   |            | RAZEM   | 1,000 |